

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SEGMENT "C" ELEWACJA WSCHODNIA - OKNA O WYM 2,40*2,05 SZT 9			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	(2,40*2,05)*9	m ²	44,280	
				RAZEM	44,280
2	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² -Kolor stolarki biały. Ramiak 5 lub 6 komorowy, wzmocnione kształtownikiem stalowym ocynkowanym z blachy, okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia. Współczynnik dla całego okna W/(m ² *K)-1,1 uchylno- rozwieralne-2 ramy górne , uchylne 2 ramy dolne, . W każdym oknie zamontować nawiewnik powietrza regulowany ręcznie.	m ²		
d.1	1023-10	Wyszczególnienie robót: 1. Montaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m ²		
		(2,40*2,05)*9	m ²	44,280	
				RAZEM	44,280
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - demontaż paratetów okiennych zewnętrznych	m ²		
d.1	0535-07	(2,40*0,30)*9	m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
4	NNRNB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zew.	m ²		
d.1	0541-02	(2,40*0,30)*9	m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża wew. i zew.	m ²		
d.1	1204-02	((2,40+2,05*2)*0,30)*9	m ²	17,550	
				RAZEM	17,550
6		Wywóz materiałów porzbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km z ręcznym załadunkiem	kurs		
d.1	kalk. własna	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
2		PAWILON ADMINISTRACYJNY O WYM 2,40*2,05 SZT12+ 1SZT 0,84*2,40			
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-05	(2,40*2,05)*12	m ²	59,040	
		0,84*2,10<pokój nauczycielski>	m ²	1,764	
				RAZEM	60,804
8	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ² -Kolor stolarki biały. Ramiak 5 lub 6 komorowy, wzmocnione kształtownikiem stalowym ocynkowanym z blachy, okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia. Współczynnik dla całego okna W/(m ² *K)-1,1 uchylno- rozwieralne-2 ramy górne , uchylne 2 ramy dolne, . W każdym oknie zamontować nawiewnik powietrza regulowany ręcznie.	m ²		
d.2	1023-10	Wyszczególnienie robót: 1. Montaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m ²		
		(2,40*2,05)*12< POM. ADMINIST 5 SZT+BIB-LIOTEKA 5szt +p.nauczycielski 2 szt>	m ²	59,040	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,84*2,40<pokój nauczycielski>	m ²	2,016	
				RAZEM	61,056
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-	m ²		
d.2	0535-07	wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - demontaż paratetów okiennych zewnętrznych	m ²	8,640	
		(2,40*0,30)*12	m ²	2,016	
		0,84*2,40<pokój nauczycielski>		RAZEM	10,656
10	NNRNB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zew.	m ²		
d.2	0541-02	(2,40*0,30)*12	m ²	8,640	
		0,84*2,40<pokój nauczycielski>	m ²	2,016	
				RAZEM	10,656
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża wew. i zew.	m ²		
d.2	1204-02	((2,40+2,05*2)*0,30)*12	m ²	23,400	
		0,84*2,40<pokój nauczycielski>	m ²	2,016	
				RAZEM	25,416
12	kalk. własna	Wywóz materiałów porzbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km z ręcznym załadunkiem	kurs		
		1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
3		SEGMENT " C" OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH SZT 4			
13	NNRNB W 3	Rozebranie ścianek z luksferów	m ²		
d.3	0313-01	(1,20*2,35)+(0,90*2,35)	m ²	4,935	
	analogia			RAZEM	4,935
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² wym. 2,35*0,81	szt.		
d.3	0354-04	4<2,35*0,81>	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 0-19	Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2. 5 m ² -Kolor stolarki biały. Ramiak 5 lub 6 komorowy, wzmocnione kształtownikiem stalowym ocynkowanym z blachy, okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia. Współczynnik dla całego okna W/(m ² *K)-1,1 uchylne 2 ramy, W każdym oknie zamontować nawiewnik powietrza regulowany ręcznie.	m ²		
d.3	1023-10	Wyszczególnienie robót: 1. Montaż ościeżnicy. 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.			
		(2,35*0,81)*4	m ²	7,614	
				RAZEM	7,614
16	NNRNB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zew.	m ²		
d.3	0541-02	(2,35*0,30)*4	m ²	2,820	
				RAZEM	2,820
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża wew. i zew.	m ²		
d.3	1204-02	((2,35+0,81*2)*0,30)*4	m ²	4,764	
				RAZEM	4,764
18	NNRNB W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.3	0304-02	((1,20*2,35)*0,25+(0,90*2,35)*2)*0,25	m ³	1,234	
				RAZEM	1,234

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (1,20*2,35)*2+(0,90*2,35) (1,20*2,35)*2+(0,90*2,35)	m ² m ² m ²	 7,755 7,755	
				RAZEM	15,510
20 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- 15,51	m ² m ²	 15,510	
				RAZEM	15,510
21 d.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 0,30*2,35	m ² m ²	 0,705	
				RAZEM	0,705
22 d.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0,30*2,35	m ² m ²	 0,705	
				RAZEM	0,705
23 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych Wyszczególnienie robót: 1. Wymurowanie ościeży z ewentualnym wykonaniem węgarów. 2. Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych (kol. 05). (2,85*3)	m m	 8,550	
				RAZEM	8,550
24 d.3	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m 1	kol. kol.	 1,000	
				RAZEM	1,000